


ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA
skala 1:50



ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA
skala 1:50

UWAGA:

1. WSZYSTKIE KRAWĘDZIE PŁYT HPL I Z POLIWĘGLANU MUSZĄ ZOSTAĆ USZCZELNIONE ZA POMOCĄ PROFILI SYSTEMOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH
2. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE DLA KOROZYJNOŚCI ŚRODOWISKA C5
3. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO NIE MAJĄCE KONTAKTU Z ATMOSFERĄ WEWNĘTRZNĄ MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE DLA KOROZYJNOŚCI ŚRODOWISKA C4

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | ŚCIANA |
| | PŁYTA HPL – KOLOR JASNY SZARY |
| 2 | ŚCIANA |
| | PŁYTA Z BEZBARWNEGO POLIWĘGLANU |
| 3 | DACH |
| | PŁYTA TRAPÉZOWA – KOLOR JASNY SZARY |
| 4 | ORYNNOWANIE |
| | PCV KOLOR JASNY SZARY |

| | | |
|--|--|---|
| <div>INSTALAND</div> <div>Andrzej Białecki</div> <div>02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46</div> | | <div>Branża:</div> <div>ARCHITEKTURA</div> <div>Faza:</div> <div>REMONT</div> |
| <div>Temat:</div> <div>REMONT WIATY SITOPIASKOWNIKA Z JEJ HERMETYZACJĄ I UKŁADEM WENTYLACJI Z FILTREM WĘGLOWYM NA TERENIE PUNKTU ZŁEWNEGO ŚCIEKÓW DZ. NR 4 OBRĘB 0070 LEGIONOWO JEDN. EW. 140801_1 LEGIONOWO</div> | | |
| <div>Nazwa rysunku:</div> | <div>ELEWACJE S-E i S-W</div> | |
| <div>Projektował:</div> | <div>mgr inż. arch. Zofia Grodzka nr upr. MA/029/07 w specjalności architektonicznej</div> | <div>Skala:</div> <div>1:50</div> |
| <div>Opracował:</div> | <div>mgr inż. arch. Zofia Grodzka</div> | <div>Data:</div> <div>08.2020</div> |
| <div>Sprawdził:</div> | | <div>Rys. nr:</div> <div>A5</div> |