



# SZCZEGÓŁ USYTUOWANIA I USZCZELNIENIA ELEMENTÓW CZERPNI DACHOWEJ Ø 250 NA PODSTAWIE DACHOWEJ typ B III - szt. 3



UWAGA :

- COKÓŁ DACHOWY typ CDS-B-RAL-250,
  - W KOLORZE JAK BLACHA DACHOWA;
  - O WYSOKOŚCI MINIMALNEJ 150mm i POCHYLENIU DACHU POD KĄTEM 20°
- DOSTAWA firma HAKOM LUB INNA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ANALOGICZNYCH PARAMETRÓW I WŁAŚCIWOŚCI
- USZCZELNIE PRZEWODU Ø 250 CZERPNI DACHOWEJ TYPU C WYKONAĆ :
  - PRZEZ NASUNIĘCIE KOŁNIERZA USZCZELNIAJĄCEGO NA BOSĄ KOŃCÓWKĘ RURY Ø 250 CZERPNI DACHOWEJ;
  - PRZY POMOCY KOŁNIERZA MF STANDARD Z EPDM 500 (ALTERNATYWNIE Z SULICONU) O SYMBOLU KATALOGOWYM MF-STD8;
  - PRZY SPEŁNIENIU KONIECZNEGO WARUNKU JAKIM JEST ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI NASUNIĘCIA KOŁNIERZA NA BOSĄ KOŃCÓWKĘ RURY Ø250 MONTOWANEJ CZERPNI DACHOWEJ
  - KOŁNIERZ MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA (DYSTRYBYTOR np. firma HAKOM)

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

<b>INSTALAND</b> <b>Andrzej Białecki</b> 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46	Branża: KONSTRUKCYJNA
	Faza: REMONT

Temat: REMONT WIATY SITOPIASKOWNIKA Z JEJ HERMETYZACJĄ I UKŁADEM WENTYLACJI Z FILTREM WĘGLOWYM NA TERENIE PUNKTU ZLEWNEGO ŚCIEKÓW DZ. NR 4 OBRĘB 0070 LEGIONOWO JEDN. EW. 140801\_1 LEGIONOWO

Nazwa rysunku:	<b>SZCZEGÓŁ MONTAŻU I USZCZELNIENIA CZERPNI DACHOWEJ Ø 250</b>	
Projektował:	inż. Wiesław Zaczkowski nr upr. St-620/79 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Skala: 1:5
Opracował:	techn. Andrzej Borowiec	Data: 07.2020
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Zawadzki nr upr. WA-188/90 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Rys. nr: K-1