




PŁYTA FUNDAMENTOWA FILTRA ANTYODOROWEGO – ZBROJENIE



BETON KONSTRUKCYJNY	C30/37 (B37)
KLASA EKSPOZYCJI	XC4, XF1, XA1
STAL ZBROJENIOWA	A-IIIN (BSt500; RB500W)
OTULINA	5 cm

NR	PRĘTA	ŚREDNICA PRĘTA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNIE [mb]
					STAL A IIIIN
					#12
	[mm]	[cm]	[szt.]	[m]	
1	#12	360	16	57,60	
2	#12	190	4	7,60	
3	#12	257	24	61,68	
4	#12	290	4	11,60	
				[m]	126,88
				[kg/m]	0,880
RAZEM [kg]					112,00

Rys. nr: **K-2**